施設名称：	第一新開団地　1号棟（新築工事）



所在地		松山市北条辻
発注者		愛媛県
設計者		株式会社シアテック
工事施工者	建築	公営住宅北条地区（第一期）新築工事大和・愛媛・大進共同企業体
	電気	共立電気株式会社
	機械	三和ダイヤ工業株式会社
	その他	【外構】株式会社相中組 【舗装】新産道路株式会社 【監理】株式会社大建設計工務

延床面積	4,203.20㎡
構造・階数	RC造　地上8階建
竣工年月日	令和6年6月30日

【コメント】

県と松山市の共同で、公営住宅の建替事業を実施しており、そのうち、「第一期工事（1号棟）」として完成した。「第二期工事（2号棟）」は令和8年度末に完成予定。

市町名：愛媛県

施設名称：	第一新開団地　1号棟（新築工事）





施設名称：	久万高原庁舎（新築工事）




所在地		上浮穴郡久万高原町久万
発注者		愛媛県
設計者		株式会社大建設計工務
工事施工者	建築	久万高原庁舎新築工事愛媛・門屋・大江共同企業体
	電気	株式会社プログレス
	機械	株式会社三枝工業
	その他	【空調】北四国エアコン株式会社 【舗装】株式会社愛亀 【監理】株式会社宏朋

延床面積	1,237.75㎡
構造・階数	木造一部RC造　地上2階建
竣工年月日	令和7年9月30日

【コメント】
外装材に久万高原町産の焼杉板を使用している。

市町名：愛媛県

施設名称：	久万高原庁舎（新築工事）





施設名称：	とべ動物園便所（新築工事）



所在地		伊予郡砥部町上原町
発注者		愛媛県
設計者		株式会社矢野青山建築設計事務所
工事施工者	建築	黒川建設株式会社
	電気	
	機械	
	その他	

延床面積	22㎡
構造・階数	RC造一部S・W造 平屋建
竣工年月日	令和7年12月17日

【コメント】

屋根材に愛媛県産材のCLT（杉3層3プライ）を使用している。

市町名：愛媛県

施設名称：	とべ動物園便所（新築工事）





施設名称：	愛媛県庁第二別館（新築工事）



所在地		松山市一番町
発注者		愛媛県
設計者		株式会社梓設計
工事施工者	建築	熊谷・一宮・二神　共同企業体
	電気	四国通建・日電・近藤電設　共同企業体
	機械	【空調】重松・日機・北四国　共同企業体 【衛生】松原水道工業所
	その他	

延床面積	14,255.36㎡
構造・階数	S造一部RC造　柱頭免震構造　　地下1階、地上12階建
竣工年月日	令和8年1月30日

【コメント】

・災害対策拠点としての強靭性と事業継続性への配慮として、地下1階に柱頭免震構造を採用し、建物北側にはRC土留壁を設置。
・省エネルギーと木材活用による環境への配慮として、各フロア南北には、愛媛県産材を使用したCLT耐震壁を配置。芯材には強度のある杉、外装には美しい木目をもつ檜を採用。LED照明や高効率の空調機器を採用することで「ZEB　Ready」を達成。

市町名: 愛媛県

施設名称:	愛媛県庁第二別館(新築工事)





愛媛県

施設名称：	お野立所(新築工事)



所在地		松山市上野町
発注者		第76回全国植樹祭愛媛県実行委員会
設計者		矢野青山建築設計事務所
工事施工者	建築	株式会社大江工務
	電気	
	機械	
	その他	

延床面積	71．62㎡
構造・階数	木造　平屋建
竣工年月日	令和8年5月8日

【コメント】

県民に広く愛される威風堂々とした石鎚山の姿を取り入れたデザインとすることで、全国植樹祭の中心施設として、そして天皇皇后両陛下が御着座される建物として相応しい佇まいを実現。

ＣＬＴと丸鋼によるシンプルな三角形で構成し、単純な三角形ではなく、各辺が少し伸び、丸鋼による空隙を持つことで、循環（植える→育てる→使う）を表現。各ＣＬＴはそれぞれ県産のスギ、ヒノキ、スギヒノキハイブリッドを使用し愛媛の森林資源の豊かさを視覚的に表現。

市町名：愛媛県

施設名称：	お野立所(新築工事)



